

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. ÎS CVC "Mileștii Mici"

2. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie interioara

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	232,0000
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	232,0000
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavan din masa plastica	m2	138,0000
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	22,2000
5	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	545,2000
6	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (La instalatii sanitare)	m3	1,8000
7	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,0000
8	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,0000
9	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	40,0000
10	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	40,0000
11	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	40,0000

1	2	3	4	5
		2. Tavan		
12	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec Supraton Lux Biocid	m2	545,2000
13	CK50A apl.	Tavane suspendate executate pe santier din lambriu de plastic pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	407,1000
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	250,0000
		3. Pereti		
15	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii vopselei	m2	630,0000
16	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	1 850,0000
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	130,0000
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "EPOXIDIC PRIMER EPOXY PRIMER" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	630,0000
19	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton , executate manual	m2	630,0000
		4. Pardosea		
20	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	232,0000
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	515,5000
22	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	232,0000
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț	m2	232,0000

1	2	3	4	5
		"EPOXIDIC PRIMER EPOXY PRIMER" intr-un strat, la pardosele		
24	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton , executate manual	m2	232,0000
		5. Instalatii sanitare		
25	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,0000
26	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000
27	SB24E	Sifon de pardoseala din inox, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,0000
		6. Timplarie		
28	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,0000
29	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	10,2000

Perioada de executare a lucrărilor: ultima săptămîină a lunii decembrie - primele 2-3 săptămîni a lunii ianuarie.